



LEGENDA


Azzonamento acustico D.P.C.M. 14/11/1997




CLASSE I - Aree particolarmente protette




CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale




CLASSE III - Aree di tipo misto



CLASSE IV - Aree di intensa attività umana






CLASSE V - Aree prevalentemente industriali



CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali



Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)			Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)		
Classi	Tempi di riferimento		Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
I	50	40	I	45	35
II	55	45	II	50	40
III	60	50	III	55	45
IV	65	55	IV	60	50
V	70	60	V	65	55
VI	70	70	VI	65	65

Fasce di pertinenza ferroviaria D.P.R. n. 459

-  CONFINO COMUNALE
-  FASCIA A DI PERTINENZA ACUSTICA 100 m
-  FASCIA B DI PERTINENZA ACUSTICA 150 m

Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h				
Fasce ferroviarie	In presenza di ricettori sensibili (scuole, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri ricettori	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Fascia A (100 m)	50	40	70	60
Fascia B (100 m)			65	55

Fasce di pertinenza stradale D.P.R. n. 142


TIPO D.L. n. 285		Sottotipi al fini acustici	Fasce di pertinenza acustica	Scuole, ospedali case di cura e di riposo		Altri ricettori	
				Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
B Extraurbana principale			100 (fascia A)	50	40	70	60
			150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana secondaria		Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
			50 (fascia B)			65	55



**COMUNE DI RESCALDINA**  
(Provincia di Milano)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi della Legge 447/1996 e della L.R.13/2001



AZZONAMENTO ACUSTICO

Progetto P.G.T. Massimo Giuliani	Sindaco Paolo Megistralli	Segretario Generale Marco Stoppini
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Azzonamento acustico Cristiana Bernasconi	Assessore al governo del Territorio Bernardo Casati	Area Gestione del territorio Domenico Leganà
--	--	---

Scala: 1: 2000	Data: Luglio 2013	Tavola: 4.2
-------------------	----------------------	----------------